

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

"Ейские инженерные сети"

ООО "ИЭИ ЖЭУ"

(подпись и руководитель
теплоснабжающей организации)

«Центр Теплотехников В.Н.

проектный отдел

(подпись и руководитель
отдела)

" 2025 г.

(дата, печать)

ФИЛИАЛ "ЕЙСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДШИ ст. Должанской
(подпись, расшифровка)
Буллок Т.Н.
" 18 " 04 2025 г.
(дата, печать)

**ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

| № п/п | Наименование организационных и технических мероприятий | Ответственный Ф.И.О., должность | Срок исполнения | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн. руб.) | в том числе | | | | | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| | | | | | | | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприя- тия | прочие | дефицит | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП потребителей тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Ейский район детская школа искусств станицы Должанской | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | Борисов А.В. - заведующий хозяйством | постоянно | | | | | | | | | |
| Правила № 115 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | 9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции). Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидроневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя. Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования ко плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплосеть | Борисов А.В. - заведующий хозяйством | май - июнь | | | | | | | | | |
| 1.3.10 | 9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта. | Борисов А.В. - заведующий хозяйством | май - июнь | шт. | 1 | 0,013 | 0,013 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |

